

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
13 d.1	TZKNBK XVII 18-08	Wyłączniki warstwowe 25 A	szt.		
		16	szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
14 d.1	KNNR 5 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		25	szt.	25,00	
				RAZEM	25,00
15 d.1	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcanie przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
16 d.1	KNR 5-08 0820-01	Kompletowanie opraw ledowych	szt.		
		22	szt.	22,00	
				RAZEM	22,00
17 d.1	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe sufitowa wpuszczana 60x60 cm led	kpl.		
		16	kpl.	16,00	
				RAZEM	16,00
18 d.1	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe sufitowe awaryjne	kpl.		
		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
19 d.1	KNNR 5 0404-02	montaż tablicy rozdzielczej głównej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
20 d.1	KNNR 5 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg (parter - 1 szt , garaż -1 szt)	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
21 d.1	KNR 4-03 0911-02 analogia	Wykonanie instalacji internetowej i dzwonekowej - montaż	m		
		150	m	150,00	
				RAZEM	150,00
2		POMIARY - PARTER			
22 d.2	KNR 4-03 1203-02	Badanie linii kablowej	odc.		
		2	odc.	2,00	
				RAZEM	2,00
23 d.2	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		8	pomi ar.	8,00	
				RAZEM	8,00
24 d.2	KNR 4-03 1205-05	Spradzenie wyłączników różnicowoprądowych	pomi ar.		
		4	pomi ar.	4,00	