

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	kod CPV 45400000-1	ROBOTY BUDOWLANE - PARTER			
1 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej w sanitariatach	m2		
		$(2,25 + 2,25) * 3,40 - 0,80 * 2,0 * 2$	m2	12,100	
		ścianki w sanitaracie		RAZEM	12,100
2 d.1	KNR 9-29 0103-03	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym przy powierzchni rozbiórki do 5 m2 - okładzina potrójna	m2		
	sala główna	$10,70 * 3,65 + 2,80 * 3,00$	m2	47,455	
				RAZEM	47,455
3 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennnej z płytek w sanitaracie i kuchni	m2		
	sanitariaty	$(2,25 * 6 + 1,2 * 2 + 0,9 * 2 + 1,07 * 2) * 2,0 - 0,8 * 2,0 * 4 - 1,0 * 0,55 * 2 - 1,0 * 2,0$	m2	30,18	
	kuchnia	$2,0 * 2,5$	m2	5,00	
				RAZEM	35,18
4 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
	wejście	$1,66 * 6,28$	m2	10,425	
	sanitariaty	$(1,20 + 0,90 + 1,07) * 2,25$	m2	7,133	
	sala główna	$10,90 * 8,77$	m2	95,593	
				RAZEM	113,151
5 d.1	KNR 4-01 0818-05	demontaż posadzki z tworzyw sztucznych (pomieszczenie kuchni i sali komputerowej)	m2		
	kuchnia	$3,86 * 3,50$	m2	13,510	
	sala komputerowa	$3,37 * 4,15$	m2	13,986	
				RAZEM	27,496
6 d.1	KNR-W 4-01 0106-04	usunięcie z parteru budynku gruzu (z poz 1,2,3,4,5,12)	m3		
		8	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
7 d.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 10 km 8 (obm poz 6)	m3		
		8	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
8 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
9 d.1	KNR-W 4-01 0347-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	gnia zd.		
		12	gnia zd.	12,000	
				RAZEM	12,000
10 d.1	KNR 2-02 0125-05	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem Krotność = 2	kg		
		$8 * 6$	kg	48,000	
				RAZEM	48,000
11 d.1	KNR 13-23 0101-04	Rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o grubości muru ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej	m3		
		$(1,0 * 2 + 1,30) * 2,10 * 0,38$	m3	2,633	
				RAZEM	2,633
12 d.1	TZKNBK IV - 191	Obmurowanie końca belki stalowej cegłą budowlaną na zaprawie cem.-wap.	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
13 d.1	KSNR 2 0301-08	Ściany murowane - ościeża otworów w ścianach murowanych grubości ponad 1c	otw.		
		3	otw.	3,000	
				RAZEM	3,000
14 d.1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3		