

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	sanitariaty; wejście; kuchnia; sala główna; kotłownia	140,65 - 3,37 * 4,15	m2	126,665	
		8,5	m2	8,500	
				RAZEM	135,165
26 d.1	KNR 2-02 1105-03	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100 mm	m		
	wejście	(1,66 * 2 + 6,28 * 2) - 0,9 * 7 - 1,2	m	8,380	
	kuchnia	(3,50 * 2 + 3,86 * 2) - 0,9 * 2	m	12,920	
	sala główna	(10,90 * 2 + 8,77 * 2) - 1,60 * 3 - 0,9 * 3	m	31,840	
	kotłownia	4,15 * 2 + 1,5	m	9,800	
				RAZEM	62,940
27 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m2		
	wejście	(1,66 * 2 + 6,28 * 2) * 3,20 - 0,9 * 2,0 * 7 - 1,2 * 2,0	m2	35,816	
	sanitariaty	(2,87 + 2,25) * 1,2 * 2	m2	12,288	
	kuchnia	(3,50 * 2 + 3,86 * 2) * 1,2 - 0,9 * 2,0 * 2	m2	14,064	
	sala komputerowa	(3,37 * 2 + 4,15 * 2) * 3,20 - 0,9 * 2,0	m2	46,328	
	sala główna	(10,90 * 2 + 8,77 * 2) * 3,20 - 2,60 * 1,60 * 3 - 0,9 * 2,0 * 3	m2	108,008	
	kotłownia	9,0 * 2,0	m2	18,000	
				RAZEM	234,504
28 d.1	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm - na klej	m2		
	sanitariaty	(2,87 + 2,25) * 2,00 * 2 - 0,9 * 2,10 * 2	m2	16,700	
	kuchnia	(3,50 * 2 + 3,86 * 2) * 2,00 - 0,9 * 2,0 * 2 - 1,50 * 1,50	m2	23,590	
	kotłownia	9,0 * 2,0	m2	18,000	
				RAZEM	58,290
29 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów murowanych otynkowanych (obm poz 28)	m2		
		216,51	m2	216,510	
				RAZEM	216,510
30 d.1	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (obm poz 19)	m2		
		140,65	m2	140,650	
				RAZEM	140,650
31 d.1	KNR 4-01 1205-01 analogia	Zerwanie starych lamperii olejnych	m2		
	wejście	(1,66 * 2 + 6,28 * 2) * 1,7 - 0,9 * 1,7 * 7 - 1,2 * 1,7	m2	14,246	
	sala główna	(10,90 * 2 + 8,77 * 2) * 1,7 - 1,70 * 1,60 * 3 - 0,9 * 1,7 * 3	m2	54,128	
				RAZEM	68,374
32 d.1	KNR AT-40 0502-01	Gruntowanie podłogi ręcznie - ścian	m2		
	obmiar poz 28	216,51	m2	216,510	
	kotłownia, skład opału	42	m2	42,000	
				RAZEM	258,510
33 d.1	KSNR 2 1301-07	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania (obm poz 33)	m2		
		216,51 + 42	m2	258,510	
				RAZEM	258,510
34 d.1	KNP 02 0109 -01.04	Obsadzanie ościeżnic stalowych drzwiowych o pow. do 1,8 m2 w ścianach	m2		
		12,6	m2	12,600	
				RAZEM	12,600
35 d.1	KNR 13-12 0902-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne fabrycznie wykończone	m2		
		1,8 * 7	m2	12,600	
				RAZEM	12,600
36 d.1	KNR 2-02 1003-11	Drzwi wzmocnione antywłamaniowe z ościeżnicą stalową fabrycznie wykończone (sala komputerowa)	m2		
		1,8	m2	1,800	